

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฝ้ายอ้อมครามบ้านดอนกอย "วิทยาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๑๐๕,๕๘๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :

๑. ก่อสร้างอาคารผลิตเนื้อคราม จำนวน ๒ หลัง ประกอบด้วย

งานโครงสร้าง, งานหลังคา, งานตกแต่ง, งานพื้นและตกแต่ง, งานเจาะสำรวจดิน

๒. ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ งาน ประกอบด้วย

งานลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๑๕ ซม. , งานไฟฟ้าส่องสว่าง, งานพื้นปูบล็อกปลูกหญ้า
พื้นที่ใช้สอยรวม ๔๕.๖ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๑๐๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ การแบ่งงวดงาน	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๒ TOR ข้อกำหนดเพิ่มเติม	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๓ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร ๖)	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๕ แบบรายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔) อาคาร	จำนวน ๕ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)
๖.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) ลานจอดรถ	จำนวน ๒ หน้า (เอกสารตามที่แนบ)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุระชาติ พรหมดีเรก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอุดร แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอาทิตย์ คำศรี	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ	เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผ้าอ้อมक्रमบ้านดอนกอย "วิชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"
สถานที่ก่อสร้าง	กลุ่มทอผ้าอ้อมक्रमบ้านดอนกอย หมู่ ๒ ตำบลสว่าง อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร
หน่วยงาน	จังหวัดสกลนคร
กำหนดราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๘๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบเลขที่ ยผจ.สน: ๘๙/๒๕๖๕, ยผจ.สน: ๙๑/๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานอาคาร		
๑	ส่วนที่ ๑ ค่าก่อสร้าง	๓,๑๐๖,๐๐๐	
๒	ส่วนที่ ๒ ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
๓	ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
	\ รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๑๐๖,๐๐๐	**
	(สามล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุระชาติ พรหมดิเรก)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุตร แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาทิตย์ คำศรี)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

- ☐ โครงการ เพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฝ้ายอ้อมครามบ้านดอนกอย "วิทยาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"
- ☐ เจ้าของอาคาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มทอผ้าอ้อมครามบ้านดอนกอย หมู่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอมพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ ยผจ.สน. 89/2565, ยผจ.สน. 91/2565
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
ก.	อาคารผลิตเนื้อคราม	649,530	1.3049	847,580.00	
ข.	งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,734,451	1.3021	2,258,428.65	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,106,009	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)			X 3,106,000	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1 หลัง ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณงานอาคาร บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุระชาติ พรหมดิเรก)
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุดร แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอาทิตย์ คำศรี)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ผ้าคราม บ้านดอนกอย และอาคารประกอบ (อาคารผลิตเนื้อคราม) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สน. 91/2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5881/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ก.	อาคารผลิตเนื้อคราม								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน	14.26	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,411.00	1,411.00	
	1.2 ถมดิน	33.60	ลบ.ม.	168.22	5,652.00	99.00	3,326.00	8,978.00	
	1.3 ทรายรอน้ำอัดแน่น	0.65	ลบ.ม.	450.00	292.00	91.00	59.00	351.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	0.65	ลบ.ม.	2,196.26	1,423.00	398.00	258.00	1,681.00	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc แห่งทรงกระบอก	6.15	ลบ.ม.	2,364.49	14,546.00	485.00	2,984.00	17,530.00	
	1.6 แบบหล่อคอนกรีต	74.44	ตร.ม.	400.00	29,776.00	-	-	29,776.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	52.11	ตร.ม.	-	-	133.00	6,930.00	6,930.00	
	ไม้คร่าว	21.98	ลบ.ฟ.	400.00	8,792.00	-	-	8,792.00	
	ตะปู	25.00	กก.	43.61	1,090.00	-	-	1,090.00	
	1.7 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	127.52	กก.	31.43	4,007.00	4.10	523.00	4,530.00	
	Ø 9 มม.	-	กก.	30.34	-	4.10	-	-	
	SD - 30 Ø 12 มม.	537.06	กก.	29.57	15,881.00	3.30	1,772.00	17,653.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุระชาติ พรหมดิเรก)

(นายอุดร แสนสุข)

(นายอาทิตย์ คำศรี)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ผ้าคราม บ้านดอนกอย และอาคารประกอบ (อาคารผลิตเนื้อคราม) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สน. 91/2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5881/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.8 ลวดผูกเหล็ก	19.94	กก.	35.83	714.00	-	-	714.00	
	1.9 งานโครงหลังคา								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6"	11.08	ลบ.ฟ.	981.31	10,874.00	12.00	133.00	11,007.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 4"x4"	13.27	ลบ.ฟ.	981.31	13,021.00	12.00	159.00	13,180.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"x 1"	11.48	ลบ.ฟ.	981.31	11,268.00	12.00	138.00	11,406.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา	89.60	ตร.ม.	-	-	304.00	27,238.00	27,238.00	
	1.10 ทาสีไม้	80.00	ตร.ม.	30.00	2,400.00	38.00	3,040.00	5,440.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							167,707.00	
2	2.1 งานหลังคา								
	2.1.1 วัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคาคลุมแผ่นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.40x0.15ม.หนา 15 มม.	2,553.60	แผ่น	19.00	48,518.00	-	-	48,518.00	
	- รอยแผ่นสังกะสีแนบเรียบด้านล่างแผ่นหลังคา	44.80	ตร.ม.	168.00	7,526.00	60.00	2,688.00	10,214.00	
	- เติงชายไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"	12.00	ม.	218.25	2,619.00	92.00	1,104.00	3,723.00	
	- ปั้นลมไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	12.80	ม.	218.00	2,790.00	92.00	1,178.00	3,968.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุระชาติ พรหมดีแรก)

(นายอุดร แสนสุข)

(นายอาทิตย์ คำศรี)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ผ้าครามบ้านดอนกอย และอาคารประกอบ (อาคารผลิตเนื้อคราม) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สน. 91/2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5881/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- หน้าจั่วไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"	4.80	ตร.ม.	689.00	3,307.00	140.00	672.00	3,979.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	44.80	ตร.ม.	-	-	200.00	8,960.00	8,960.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ	1.00	เหมา	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมงานข้อ 2.1							82,862.00	
	2.2 งานตกแต่ง								
	- ราวกันตก	9.60	ตร.ม.	320.00	3,072.00	175.00	1,680.00	4,752.00	
	- แผงบังแดด	8.00	ตร.ม.	350.00	2,800.00	160.00	1,280.00	4,080.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	33.28	ตร.ม.	80.00	2,662.00	100.00	3,328.00	5,990.00	
	รวมงานข้อ 2.2							14,822.00	
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดผิวหยาบ	28.00	ตร.ม.	100.00	2,800.00	61.00	1,708.00	4,508.00	
	- พ2 พื้น ค.ส.ล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12"สีดินเผา	36.00	ตร.ม.	257.00	9,252.00	158.00	5,688.00	14,940.00	
	รวมงานข้อ 2.3							19,448.00	
3	3.1 งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง								

ลงชื่อ..... (นายสุระชาติ พรหมดีแรก) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... (นายอาทิตย์ คำศรี) กรรมการ

(นายสุระชาติ พรหมดีแรก)

(นายอดิร แสนสุข)

(นายอาทิตย์ คำศรี)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ผ้าคราม บ้านดอนกอย และอาคารประกอบ (อาคารผลิตเนื้อคราม) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สน. 91/2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5881/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคม FL.1x36W ติดลอย	4.00	ชุด	1,740.00	6,960.00	135.00	540.00	7,500.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว	4.00	จุด	58.00	232.00	80.00	320.00	552.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า	18.00	ตัว	76.00	1,368.00	90.00	1,620.00	2,988.00	
	- มิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์	1.00	เครื่อง	1,300.00	1,300.00	500.00	500.00	1,800.00	
	- สายไฟดวงโคม	4.00	จุด	82.00	328.00	76.00	304.00	632.00	
	- สายไฟสวิตซ์	4.00	จุด	145.00	580.00	76.00	304.00	884.00	
	- สายไฟเต้ารับ	18.00	จุด	145.00	2,610.00	76.00	1,368.00	3,978.00	
	- สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	จุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
	- ท่อเดินร้อยสายไฟ	26.00	เมตร	57.00	1,482.00	-	-	1,482.00	
	- ตู้ควบคุมเซฟตี้สวิตซ์ 100 A	1.00	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
	- ตู้ควบคุมย่อย (LC 6 ช่อง)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	รวมงานข้อ 3.1							32,426.00	
	รวมงานอาคารผลิตเนื้อคราม	1.00	หลัง					317,265.00	
	รวมงานอาคารผลิตเนื้อคราม	2.00	หลัง					634,530.00	

ลงชื่อ..... (นายสุระชาติ พรหมดิเรก) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... (นายอาทิตย์ คำศรี) กรรมการ

(นายสุระชาติ พรหมดิเรก)

(นายอดิสร แสนสุข)

(นายอาทิตย์ คำศรี)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ผ้าคราม บ้านดอนกอย และอาคารประกอบ (อาคารผลิตเนื้อคราม) จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดสกลนคร

แบบเลขที่ ยผจ.สน. 91/2565

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5881/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานอื่นๆ								
	1.1 เจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ก.) ทั้งหมด							649,530.00	

ลงชื่อ..... (นายสุระชาติ พรหมดีแรก) ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... (นายอาทิตย์ คำศรี) กรรมการ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์เรียนรู้ผู้พิการ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ผู้พิการบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญญาภัชร์ อัครพนัสกุล

แบบเลขที่ ยผจ.สน. 89/2565

ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ข.	งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	1,500.00	ตร.ม.						
	- ลูกกรงถมดินปรับระดับ	225.00	ลบ.ม.	214.95	48,364.00	70.00	15,750.00	64,114.00	
	- ทราวยปรับระดับ	75.00	ลบ.ม.	476.64	35,748.00	99.00	7,425.00	43,173.00	
	- คอนกรีต 240 ksc .Cube	225.00	ลบ.ม.	2,364.49	532,010.00	485.00	109,125.00	641,135.00	
	- เหล็กตะแกรง wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	1,500.00	ตร.ม.	38.00	57,000.00	5.00	7,500.00	64,500.00	
	- ค่าแรงไม่แบบ	127.80	ตร.ม.	-	-	133.00	16,997.00	16,997.00	
	- ไม้แบบ(คิต 50 เปอร์เซนต์)	63.90	ลบ.ฟ.	300.00	19,170.00	-	-	19,170.00	
	- ค่าเครื่อ ค้ายัน(คิต 30 เปอร์เซนต์)	19.17	ลบ.ฟ.	300.00	5,751.00	-	-	5,751.00	
	- ตะปู	31.95	กก.	43.61	1,393.00	-	-	1,393.00	
	- เหล็ก Dowell RB 25 mm.	2,157.68	กก.	29.40	63,438.00	2.90	6,257.00	69,695.00	
	- เหล็ก Tir Bar DB 12 mm.	522.14	กก.	28.73	15,000.00	3.30	1,723.00	16,723.00	
	- Asphalt Joint	840.00	ม.	10.00	8,400.00	3.00	2,520.00	10,920.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รายการที่ 1							953,571.00	

ลงชื่อ..... (นายสุระชาติ พรหมดิเรก) ลงชื่อ..... (นายอดิสร แสนสุข) ลงชื่อ..... (นายอาทิตย์ คำศรี) กรรมการ กรรมการ กรรมการ

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์เรียนรู้ผ้าคราม บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เรียนรู้ผ้าครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 สำนักร่างแบบและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
 ประมาณราคาโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณภากร อัครวิมลกุล
 วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
2.1	เสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์								
	- งานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	8.00	ชุด	70,000.00	560,000.00	-	-	560,000.00	
	เสาแก้วไนซ์ สูง 9 เมตร , กิ่งยืน 2 เมตร , Battery 36 ชั่วโมง								
	พร้อมชุดควบคุม photo switch และหลอด led 70 w								
	- งานเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รายการที่ 2							600,000.00	
3	งานฟื้นฟูปลูกหญ้า								
3.1	งานฟื้นฟูปลูกหญ้า								
	- งานฟื้นฟูปลูกหญ้า พร้อมปลูกหญ้า	266.00	ชุด	680.00	180,880.00	-	-	180,880.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน รายการที่ 3							180,880.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (ข.) ทั้งหมด							1,734,451.00	

ลงชื่อ..... (นายสุระชาติ พรหมดีแรก) กรรมการ
 ลงชื่อ..... (นายอัครวิมล อัครวิมล) กรรมการ
 (นายอัครวิมล อัครวิมล) (นายอัครวิมล อัครวิมล)

ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายช่างโยธาชำนาญงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

การแบ่งงวดงานและงวดเงินการก่อสร้าง
งานก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ฝ้ายอ้อมครามบ้านดอนกอย
"วิทยาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"

แบบเลขที่ ยผจ.สน.๘๙/๒๕๖๔ และ ยผจ.สน.๙๑/๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณ ๓,๘๒๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาทำการก่อสร้าง ๙๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน

งวดงานที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๒๐% ของค่าจ้าง ระยะเวลาการดำเนินการ ๒๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานอาคารผลิตเนื้อคราม พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ดังนี้

- งานก่อสร้างอาคารผลิตเนื้อคราม หลังที่ ๑ แล้วเสร็จ ยกเว้นในส่วนงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างของอาคาร

งวดงานที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๒๐% ของค่าจ้าง ระยะเวลาการดำเนินการ ๒๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานอาคารผลิตเนื้อคราม พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ดังนี้

- งานก่อสร้างอาคารผลิตเนื้อคราม หลังที่ ๒ แล้วเสร็จ ยกเว้นในส่วนงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างของอาคาร

งวดงานที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๒๐% ของค่าจ้าง ระยะเวลาการดำเนินการ ๒๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ดังนี้

- งานเทคอนกรีตลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ ๕๐ %

งวดงานที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๒๐% ของค่าจ้าง ระยะเวลาการดำเนินการ ๒๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ดังนี้

- งานเทคอนกรีตลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดงานที่ ๕ (งวดสุดท้าย) วงเงินงบประมาณ ๒๐% ของค่าจ้าง ระยะเวลาการดำเนินการ ๑๐ วัน

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานไฟฟ้าส่องสว่างและงานพื้นบล็อคลูกหญ้า พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ดังนี้

- งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น ขนินบล็อคลูกหญ้า พร้อมปลูกหญ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างของอาคารผลิตเนื้อคราม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระชาติ พรหมดิเรก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุดร แสนสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทิตย์ คำศรี)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมโครมครามบ้านดอนกอย
"วิทยาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน"

แบบเลขที่ ยผจ.สน.๘๙/๒๕๖๔ และ ยผจ.สน.๙๑/๒๕๖๔

วงเงินงบประมาณ ๓,๑๐๕,๕๘๐ บาท ระยะเวลาทำการก่อสร้าง ๙๐ วัน แบ่งเป็น ๕ งวดงาน

๑. รายละเอียดใน แบบรูปรายการงานก่อสร้าง กำหนดให้ผู้สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
๒. รายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้ผู้สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
๓. การส่งมอบงาน กำหนดให้ผู้สัญญา ส่งมอบงานข้ามงวดได้ หากข้อเท็จจริงของการก่อสร้างงานที่ส่งมอบนั้นเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุระชาติ พรหมดีแรก)
ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุดร แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอาทิตย์ คำศรี)